

PRZEDMIAR ROBÓT 077-00-000

CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 Budowa: Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP Adamów polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania
 Rodzaj robót: Sanitarne
 Lokalizacja: Adamów gm. Golina
 Zamawiający: Gmina Golina
 Ul. Nowa 1
 62-590 Golina

PRZEDMIAR 077-00-000		Strona 1			10-01-2017		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	SYKAL	
1	CPV 45331110-0: Instalowanie kotłów						
1	10	KNNR N004-05-03-01-00	Kotły CO stalowy wodny na eko-groszek	szt	1,000		
1	20	KNNR N004-05-06-01-00	Wymiennik ciepła pojemnościowy 1,0 MPa poj 250 dm ³	szt	1,000		
1	30	KNR 707-01-01-01-00	Pompa wirowa odśrodkowa do wody o masie do 0,05 MG	kmpl	1,000		
1	40	KNR 724-05-08-03-00	Analogia - Napelnienie instalacji glikolem	kmpl	1,000		
1	50	KNNR N004-05-10-01-00	Naczynie wzbiorcze systemu otwartego 40 dm ³	szt	1,000		
2	CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania - rurociągi						
2	10	KNNR N004-04-05-06-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 28	metr	80,000		
2	20	KNNR N004-04-05-05-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 22	metr	96,000		
2	30	KNNR N004-04-05-04-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 18	metr	54,000		
2	40	KNNR N004-04-05-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 15	metr	46,000		
3	CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania - armatura						
3	10	KNNR N004-04-11-03-40	Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 25	szt	6,000		
3	20	KNNR N004-04-11-03-60	Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 25	szt	3,000		
3	30	KNNR N004-04-12-01-13	Zawór grzejnikowy termostatyczny ø 15 z głowicą	szt	20,000		
3	40	KNNR N004-04-27-01-11	Zawór powrotny gwintowany do grzejników żeliwnych, stalowych, AL, płytowych ø 15	kmpl	20,000		
3	50	KNNR N004-04-29-04-00	Rury przyłączone do grzejników z miedzi ø 15	kmpl	20,000		
4	CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania - aparaty grzewcze						
4	10	KNNR N004-04-18-07-01	Grzejnik stalowe 2-płytowy	szt	20,000		
4	20	KNNR N004-04-32-01-00	Zespół grzewczo-wentylacyjny	szt	1,000		
5	CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania - próby						
5	10	KNNR N004-04-06-02-01	Próba szczelności instalacji c.o. z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych	metr	276,000		
5	20	KNNR N004-04-36-01-00	Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	21,000		
6	CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania - roboty pomocnicze						
6	10	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1 c w cegle	szt	10,000		

DZ		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL
POZ	POZYCJI	POZYCJI	PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ		
6	20	KNNR	N005-12-09-11-00	Przebijanie otworu \varnothing 25 mm dł 30 cm w betonie	szt		16,000

mgr inż. Tadeusz Ogorzałek
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej i elektrycznej w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych
Nr UAN 8948/15/1987 GP 7342/114/94
08.01.2017 11:09